STANDARD WYKONANIA LOKALI
„OSIEDLE SZUMIĄCYCH TRAW”
ETAP XVI, 1-52 CZ. II

1.TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKÓW:

- Bloczki ceramiczne,
- Ściany ocieplone tzw. styropianem grafitowym,
- Okna trzyszybowe,
- Balustrada balkonowa z wypełnieniem szklanym,
- Pokrycie dachu dachówką betonową,
- Rynny dachowe stalowe,
- Drzwi wejściowe stalowe,
- Polbruk dekoracyjny od strony drogi dojazdowej,
- Tarasy zewnętrzne od strony ogrodu wraz z zadaszeniem tzw. grillownia (lokal/bliźniak parter) – dachówka betonowa,
- Zadaszone wiaty (lokale narożne na piętrze posiadające ogródki) – dachówka betonowa,
- Wydzielone indywidualne miejsce na śmietnik,
- Ogrodzenie od frontu budynku wraz z furtką wejściową,
- Ogrodzenie ogrodów,

2. WYKOŃCZENIE WEWNĄTRZ BUDYNKU

- Tynki wewnętrzne tradycyjne cementowo-wapienne,
- Posadzki betonowe,
- Na piętrze (strych) wykonany strop żelbetowy,
- Instalacja ogrzewania gazowego; ogrzewanie podłogowe bez tzw. rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (z wyłączeniem pomieszczeń gospodarczych na parterze) wraz z wyjściem na grzejnik łazienkowy (jedno wyjście w każdej łazience),
- Instalacja wodno-kanalizacyjna bez tzw. białego montażu,
- Instalacja elektryczna bez osprzętu wg standardu dewelopera,
- Instalacja internetowa wg standardu dewelopera,
- Instalacja do anteny TV wg standardu dewelopera,
- Instalacja alarmowa w całym domu wg standardu dewelopera,
- Instalacja wideo domofonowa do furtki od frontu,
- Wentylacja grawitacyjna,

3.PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW:

- WODA - przyłącze wodociągowe miejskie,
- KANALIZACJA - przyłącze kanalizacyjne miejskie,
- GAZ - przyłącze gazowe,
- PRĄD - instalacja elektryczna wraz z własną mieszkaniową tablica rozdzielczą,
- INTERNET - przyłącze światłowodowe,